

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๗ จำนวน ๗ ช่วง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า / กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๔๘,๗๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๗ จำนวน ๗ ช่วง
 - ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายตุ่ม ซอบมาก กว้าง ๒.๕ เมตร ระยะทาง ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจำปี สิ้นสันเทียะ ซอบมาก กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายแสวง อินทร์รักษา กว้าง ๒.๐ เมตร ระยะทาง ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิโรจน์ ธัญญานนท์ กว้าง ๒.๐ เมตร ระยะทาง ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
 - ช่วงที่ ๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสายัณห์ อุณหะนายนต์ กว้าง ๓.๐ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสีนวล ชนะภฤช กว้าง ๓.๐ เมตร ระยะทาง ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางจำรัส โนนสันเทียะ กว้าง ๒.๐ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร

รวมเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๑๔.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อนุมัติ.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๒๖,๓๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔
 - ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕

๖.๓ แบบรูปรายการละเอียด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพลทัต คุสกุลภัทรพงศ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก	กรรมการ
๗.๓ นายประเทือง หวังล้อมกลาง	กรรมการ